



Glas öffnen. Gartenblick behalten. Details vergleichen. Passend planen.

Ganzglas-Schiebeanlagen für Terrasse und Sommergarten.

Eigene Ausführung: Terrassendach mit Ganzglas in Schöneiche bei Berlin.

Einmal richtig prüfen. Dauerhaft gut bedienen.

Bei Ganzglas-Schiebeanlagen entscheiden Details über Bedienung und Haltbarkeit. Laufbereich, Rollen, Glas, Entwässerung und Unterbau müssen zu Ihrem Haus und Ihrer Nutzung passen. Mit dieser Checkliste können Sie drei Angebote Punkt für Punkt vergleichen.

Was Sie davon haben

- Lauftechnik und Glas werden mit konkreten Bauteilen beschrieben.
- Entwässerung und tragfähiger Unterbau sind im Angebot erkennbar.
- Bedienung, spätere Nachstellung und Insektenschutz werden vorab geklärt.
- Preis und Montageumfang lassen sich nachvollziehbar vergleichen.

Vergleichen Sie auf den folgenden Seiten nicht nur den Preis, sondern die zugesagte Ausführung und den Leistungsumfang.

Nutzung und Öffnung

Häkchen bei Karalus = Bestandteil bzw. wird projektbezogen fachlich geprüft.

Anbieter 1 und 2 bleiben für Ihren Vergleich frei. Maßgeblich ist Ihr konkretes Angebot.

Prüffrage und Erläuterung	Karalus	Anbieter 1	Anbieter 2
1. Welche Nutzung soll die Anlage erfüllen? Wind- und Regenschutz, saisonale Nutzung und gewünschte Öffnung festhalten.	☒	☐	☐
2. Ist die ungedämmte Bauart berücksichtigt? Ganzglas-Schieber schaffen keinen beheizbaren Wohnraum.	☒	☐	☐
3. Wie groß bleibt der freie Durchgang? Öffnungsbreite im geöffneten Zustand im Angebot ausweisen lassen.	☒	☐	☐
4. Auf welcher Seite parken die Glasflügel? Parkseite und Platzbedarf auf dem Grundriss markieren.	☒	☐	☐
5. Wie viele Flügel und Laufspuren sind vorgesehen? Flügelzahl, Spurzahl und Bedienrichtung vergleichen.	☒	☐	☐
6. Sind feste und bewegliche Felder klar bezeichnet? Front, Seiten, Ecken und eventuelle Festfelder einzeln aufführen.	☒	☐	☐
7. Sind Farbe und Aufteilung abgestimmt? RAL-/DB-Ton, Profilansicht und Flügelteilung konkret benennen.	☒	☐	☐
8. Welche Verschlussart ist vorgesehen? Bedienhöhe prüfen: Lässt sich die Anlage ohne Bücken schließen?	☒	☐	☐
9. Ist Insektenschutz später ergänzbar? Kompatibles System und Platz für eine Nachrüstung angeben lassen.	☒	☐	☐

Projekt / Ort: _____

Angebot / Datum: _____

Lauftechnik und Glas

Häkchen bei Karalus = Bestandteil bzw. wird projektbezogen fachlich geprüft.

Anbieter 1 und 2 bleiben für Ihren Vergleich frei. Maßgeblich ist Ihr konkretes Angebot.

Prüffrage und Erläuterung	Karalus	Anbieter 1	Anbieter 2
10. Laufen die Rollen auf Edelstahl oder direkt auf EV1? Material des Laufbereichs im unteren Schienenprofil ausdrücklich nennen.	☒	☐	☐
11. Welcher Hersteller liefert die Laufrollen? Hersteller und Artikelbezeichnung angeben lassen, z. B. Roto, falls verbaut.	☒	☐	☐
12. Wie viele Rollen hat jeder Laufwagen? Einzel- oder Doppelrollen je Wagen dokumentieren.	☒	☐	☐
13. Sind die Laufwagen höhenverstellbar? Justierweg und spätere Nachstellung im Angebot klären.	☒	☐	☐
14. Ist 8 mm oder 10 mm ESG vorgesehen? Glasdicke und projektspezifische Eignung je Feld ausweisen lassen.	☒	☐	☐
15. Sind Bürstendichtungen möglich? Serienumfang und nachrüstbare Bürsten getrennt angeben.	☒	☐	☐
16. Welche Griffe und Verschlüsse sind enthalten? Griffposition, Bedienbarkeit und abschließbare Varianten vergleichen.	☒	☐	☐
17. Sind Verbindungsschrauben aus Edelstahl? Werkstoff der sichtbaren und verdeckten Befestigungen nennen lassen.	☒	☐	☐
18. Wie wird die Oberfläche ausgeführt? Pulverbeschichtung, Farbton und Pflegehinweise dokumentieren.	☒	☐	☐

Projekt / Ort: _____

Angebot / Datum: _____

Unterbau und Angebotsumfang

Häkchen bei Karalus = Bestandteil bzw. wird projektbezogen fachlich geprüft.

Anbieter 1 und 2 bleiben für Ihren Vergleich frei. Maßgeblich ist Ihr konkretes Angebot.

Prüffrage und Erläuterung	Karalus	Anbieter 1	Anbieter 2
19. Wie entwässert die untere Schiene? Bei TS-Serie 16: Sind die genannten Öffnungen etwa alle 35 cm im Ausfallprofil belegt?	✓	☐	☐
20. Ist das Bodenprofil auf den Wasserweg abgestimmt? Gefälle, Schwelle und Ableitung vor der Montage festlegen.	✓	☐	☐
21. Ist der Unterbau tragfähig und dauerhaft eben? Lasten der Anlage unabhängig vom Plattenbelag prüfen.	✓	☐	☐
22. Streifenfundament oder Stahlunterkonstruktion? Die gewählte Lösung samt Einbindung in Beton und Zuständigkeit benennen.	✓	☐	☐
23. Wurde das vorhandene Dach geprüft? Pfosten, Befestigung, Fundamente und Anschlüsse bei Nachrüstung bewerten.	✓	☐	☐
24. Sind Aufmaß und Montage vollständig enthalten? Nebenleistungen, Bauarbeiten und Entsorgung getrennt aufführen.	✓	☐	☐
25. Sind Wartung und Nachstellung beschrieben? Zugang zu Laufwagen, Reinigung der Schienen und Service klären.	✓	☐	☐
26. Sind Preis und Leistungsgrenzen eindeutig? Bruttopreis, Glas, Schienen, Unterbau und Montage einzeln vergleichen.	✓	☐	☐
27. Sind Unterlagen und Freigaben geklärt? Systemunterlagen, statische Prüfung und nötige Genehmigungen zuordnen.	✓	☐	☐

Projekt / Ort: _____

Angebot / Datum: _____